

Uraian Singkat Pekerjaan

1. Nama Pekerjaan : Perbaikan kaca kanopi samping gedung kantor
2. Pagu Anggaran : Rp. 90.126.000,-
3. Spesifikasi : Perbaikan kaca kanopi samping gedung kantor

Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor

Spesifikasi :

A PEKERJAAN PERSIAPAN

A 1. Administrasi dan Dokumentasi 0%, 50%, 100% 1 ls

A.2 Pek. Bongkaran Kanopi Eksisting 1 ls

A.3 Pembuangan Bekas Bongkaran dan Pembersihan Akhir Pekerjaan 1 ls

B PEKERJAAN KANOPI

Atap Kanopi Samping Kanan dan Kiri

B.1 Pek. Galian Tanah Pondasi 0.576 m³

B.2 Pek. Pondasi Footplat uk, 40x40x25cm, Beton Bertulang, Besi + Bekisting 0.16 m³

B.3 Pas. Kolom Pedestal uk. 30x30x30cm, Beton Bertulang, Besi + Bekisting 0.108 m³

B.4 Pek. Urugan Tanah Bekas Galian 0.362 m³

B.5 Pas. Besi Hollow 100x100mm, tebal 1,6mm 19 m¹

B.6 Pas. Rangka Besi Hollow

1. Pas. Besi Hollow Galvanis uk 40x40mm, tebal 1,2mm 30.40 m¹

2. Pas. Besi Hollow Galvanis uk 40x80mm, tebal 1,4mm 77.80 m¹

B 7. Pas. Baseplat T=0,8mm ,uk. 20x20cm 0.16 m²

B 8.Pas. Baud Dynabolt M12 16 bh

B 9. Pas. Atap uPVC Single Layer, merk Alderon 44.40 m²

B 10. Pas. Talang Seng BJLS 30 8 m¹

17.745 m² B 11. Pas. Plat Besi Galvanis 1,2mm. Lebar 65cm 17.745 m²

C PEKERJAAN PENGECATAN

Atap Kanopi Samping Kanan dan Kiri

C.1 Pek. Pengecatan Bidang Besi, Plat Besi 2 Sisi dan Pipa Air Hujan 74.946 m²

D PEKERJAAN PLAFOND

Atap Kanopi Samping Kanan dan Kiri

D.1 Pek. Rangka Plafond besi hollow putih 40x40mm 38.40 m²

D.2 Pas. Plafond PVC motif kayu gloss 38.40 m²

E PEKERJAAN PIPA PEMBUANGAN AIR HUJAN

Atap Kanopi Samping Kanan dan Kiri

E.1 Pas. Pipa Pembuangan Air Hujan PVC Dia. 2,5" Tipe AW 24 m¹

E.2 Fitting elbow, tee, reducer, suppot dan material bantu lainnya 1 ls

F PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK

Atap Kanopi Samping Kanan dan Kiri

F.1 Pas. Instalasi Titik Lampu 1 ls

F.2 Pas. Lampu Downlight 12 Watt merk PHILIPS Warna Kuning, with Outbow Kotak Hitam 4 bh